Приложение № 1
к договору № от « » 2019г.

Согласовано:
Директор
_____
«____»_____2019 г.

Утверждаю:
Зам.генерального директора
ООО "Лысьванефтемаш"
_____А.В.Теплоухов
«12»_05_____2019 г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации приводов токарно винторезного станка 1740Ф3, инв.№ ЛЗНМ-757 ООО "Лысьванефтемаш".

Содержание:

1 Наименование оборудования.
2 Основание.
3 Содержание работ.
4 Требования к исполнителю.
5 Требования к выполнению работ.
6 Сроки и место выполнения работ.
7 Требования к приёмке.
8 Перечень документации.
9 Гарантии исполнителя работ.

1. Наименование оборудования.

1.1 Токарно-винторезный станок 1740РФ3 инв.№ ЛЗНМ-757, имеет в составе:
1. Гл. привод – Кемрос; двигатель постоянного тока МР 55 - 1шт.
2. Привода поперечной и продольной подачи – DDR700, серводвигатель WSM2-134.52-1311 (VEM) - 2шт.
3. Систему УЧПУ NC 210.

2. Основание.

2.1 Работы по ремонту согласно акту комиссионного обследования №КОПР/2/18 от 15.01.18. г.

3. Содержание.

Модернизация приводов

3.01 Корректировка Э3 (схемы электрической принципиальной)
3.02 Изготовление панелей электроавтоматики с монтажом на них новых элементов низковольтной аппаратуры в соответствии со схемой электрической принципиальной
3.03 Разработка ПЛС на основании Э3
3.04 Закупка новых комплектов приводов «OMRON-YASKAWA»
3.05 Закупка, доработка нового главного двигателя 30 кВт со встроенным датчиком и системой вентиляции
3.06 Монтаж необходимых кабелей
3.07 Монтаж оборудования на станок
3.08 Отладка УЧПУ NC 210, загрузка матобеспечения
3.09 Сопряжение УЧПУ с приводами
3.10 Запуск станка (ПНР)

4.Требования кисполнителю.

Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

4.1 Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ (не менее 3 лет).

4.2 Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию.

4.3 Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора на выполнение видов деятельности по техническому заданию.

4.4 Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

5.Требования к выполнению работ.

5.1 Проведение пооперационного контроля выполнения работ.

5.2 На все виды работ должна быть составлена отчетная ремонтная документация.

6.Сроки выполнения работ.

6.1 Срок выполнения работ по Договору:

Начало работ - в течении 2 (двух) рабочих дней с даты перечисления Заказчиком предоплаты, согласно п. _____. Договора.

Окончание работ – 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты начала работ.

Работы проводется на територии заказчика, 618911, Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8,

7.Требования к приёмке.

7.1 Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, согласно приказа по ООО"Лысьванефтемаш".

8.Перечень документации.

8.1 Акт комиссионного обследования.

8.2 Ведомость дефектов.

8.3 Руководство оператора.

8.4 Скорректированные ЭЛ схемы.

8.5 Программа логики.

8.6 Документация на привод «OMRON-YASKAWA» в электронном виде на диске.

8.7 Акт сдачи приёмки выполненных работ.

9.Гарантии исполнителя работ.

9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев с момента приемки выполненных работ.

Составил:

Главный механик Ю.Г. Дылдин

03.03.19.