

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «_____»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПК «Борец»

«___» _____ 2011г.

В.А. Сидаш
«___» _____ 2011г.

Ведомость объемов работ №1.

На выполнение комплекса работ по текущему ремонту производственных помещений (система электроснабжения), арендуемых у ООО «Борец», расположенных по адресу: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 6, строение 3.

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1.	Установить в щите 2ПР9 3-х фазный автоматический выключатель на 63А с тепловым и электромагнитным расцепителем с характеристикой D	шт.	1	
2.	Установить на кирпичной стене два щита №1 и №2 размером 650X500X230 (имеются в наличии)	шт.	2	Щиты заземлить
3	В щите №1 установить : - 3-х фазный автоматический выключатель на 63А с тепловым и электромагнитным расцепителем с характеристикой D - светодиодные лампы СКЛ на 220В (имеются в наличии)	шт. шт.	1 3	
4.	В щите №2 установить, изолированные от щита, соединительные клеммы (имеются в наличии)	шт.	4	
5.	Проложить по кирпичной стене на высоте 3,5м в гофрированном шланге с креплением скобами кабель и подключить его к щиту 2ПР9 и к щиту №1: - ВВГ нг LS 4X16 - гофрированный шланг Ф25 - наконечники медные 16	м. м. шт.	35 35 8	
6.	К автоматическому выключателю в щите №1 подключить кабель, заключенный в гофрированный шланг. На концах кабеля установить медные наконечники: - кабель КГН 4X16 - гофрированный шланг - наконечники медные 16 - наконечники медные трубчатые 16	м. м. шт. шт.	6 6 4 4	На выходе из щита №1 кабель жестко зафиксировать

Работы проводятся в производственном цехе в нормальных условиях.

Начальник службы СКС ООО «ПК «Борец»



Д.Ю. Иванов

Начальник производства НЭНПО

Ю.В. Линник

Главный энергетик СКС ООО «ПК «Борец»



Б.Н. Бондаренко